

Ranta-asemakaava 69/Rak, Kurenniemi

Asia numero 1111/10.02.04/2021

SELOSTUS 22.11.2021, täydennetty 4.6.2022



Alueen sijainti.

SISÄLLYSLUETTELO

1	PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	3
1.1	Tunnistetiedot.....	3
1.2	Kaava-alueen sijainti	3
1.3	Kaavan nimi ja tarkoitus	3
2	TIIVISTELMÄ.....	3
2.1	Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet)	3
2.2	Asemakaavan sisältö	4
2.3	Asemakaavan toteuttaminen.....	4
3	SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT	4
3.1	Selvitys suunnittelualueen oloista	4
3.1.1	Alueen yleiskuvaus	4
3.1.2	Luonnonympäristö.....	4
3.1.3	Rakennettu ympäristö	5
3.1.4	Maanomistus.....	6
3.2	Suunnittelutilanne.....	6
3.2.1	Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset	6
4	ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET	6

4.1	Asemakaavan suunnittelun vaiheet	6
4.2	Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset	6
4.3	Osallistuminen ja yhteistyö	6
4.3.1	Osalliset	6
4.3.2	Vireilletulo	7
4.3.3	Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt	7
4.4	Asemakaavan tavoitteet	7
4.4.1	Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet	7
4.4.2	Yleiskaavallinen tarkastelu	7
4.4.3	Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen	7
4.5	Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset	7
4.5.1	Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet	7
4.5.2	Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset	7
5	ASEMAKAAVAN KUVAUS	7
5.1	Kaavan rakenne	7
5.1.1	Mitoitus	7
5.1.2	Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	8
5.2	Aluevaraukset	8
5.2.1	Korttelialueet	8
5.2.2	Tie- ja katualueet	8
5.2.3	Muut alueet	8
5.3	Ympäristön häiriötekijät	8
5.4	Nimistö	8
6	KAAVAN VAIKUTUKSET JA YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU	8
6.1	Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset	8
6.2	Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset	8
6.3	Vesistö ja vesitalous	9
6.4	Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset	9
6.5	Liikenteelliset vaikutukset	9
6.6	Kulttuuriset vaikutukset	9
6.7	Muut vaikutukset	10
6.7.1	Taloudelliset vaikutukset ..	10
6.7.2	Ympäristöhäiriöt	10
6.7.3	Yleiskaavallinen tarkastelu	10
7	ASEMAKAAVAN TOTEUTUS	10
7.1	Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat	10
7.2	Toteuttaminen ja ajoitus	10
7.3	Toteutuksen seuranta	10

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

- Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Liite 2: Luonnos ranta-asetemakaavakartaksi (1:5000) merkintöineen ja määräyksineen
- Liite 3: Tilastolomake
- Liite 5: Valmisteluvaiheen palaute ja niiden vastineet
- Liite 6: Ehdotusvaiheen palaute ja niiden vastineet
- Liite 7: Luontolausunto 31.5.2022
- Liite 8: Emätilaselvitys
- Liite 9 Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan luontoarvot ja yhteenveto 2008

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista.

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1. Tunnistetiedot

Selostus koskee 24.5.2022 päivättyä ehdotusta ranta-asetemakaavaksi.

Asemakaava koskee tila Kureniemi 111–408–1–308.

Kaavan laatija: Rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen / Tmi Insinööri Alpo Leinonen.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Ruotsalaisen pohjoisrannalla noin 10 kilometriä luoteeseen kaupungin keskustasta.

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaavan nimeksi on valittu Kurenniemen ranta-asetemakaava 1:5000. Tarkoituksena on asemakaavoittaa Kurenniemen tila niin, että muodostettaisiin kolme uutta rakennuspaikkaa yhteen korttelialueeseen. Alueella on seurakunnan leirikeskus huoltotalousrakennuksineen, jotka puretaan.

2. TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet)

- Asemakaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 14.9.2021.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ranta-asetemakaavaluonnos asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon elinvoiman kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivulla 14.9.2021 alkaen ehdotuksen nähtävillä oloon saakka.
- Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa 14.9. -29.9.2021.
- Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaehdotuksen __.__.20__.

- Kaavaehdotus oli nähtävillä kaupungintalolla elinvoiman kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla __.__.20__.
- kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta __.__.20__.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.20__.
- Lainvoiman asemakaava sai lainvoiman __.__.20__.

2.2 Asemakaavan sisältö

Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksi korttelialue, johon muodostuu kolme loma- tai asuinrakennusten rakennuspaikkaa (ARA). Muu alue tilasta on maa- ja metsätalousaluetta.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Korttelialueen toteuttamisvastuu on maanomistajilla.

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Ruotsalaisen ranta-alueella Kurenneiemessä. Alueella on ollut seurakunnan leirikeskus, jossa on päärakennus- talonmiehen asunto (457 m²), majoitusrakennus (330 m²) ja rantasauna (98 m²). Päärakennuksesta ja majoitusrakennuksesta on laadittu perusteelliset vaurioselvitykset vuosina 2017 ja 2018. Selvityksien mukaan rakennuksissa on runsaasti rakenne- ja kosteusvaurioita, joten ne ovat purkukuntoisia. Näin ollen rakennuksia ei ole enää käytetty. Kirkkovaltuusto päättänyt 9.12.2021, että rakennukset puretaan.

3.1.2 Luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva,

Rakennettu alue on pääosin leirikeskuksen piha-aluetta. Muu osa kaava-aluetta on talousmetsäaluetta. Rannat ovat moreeni- hiekkapohjaisia.

Luonnon monimuotoisuus

Leirikeskuksen niittymäinen piha-alue ja viereinen kangasmetsä muodostavat tasaisen rakentamisalueen, jonka korkeusero Ruotsalaisen vedenpinnasta (+77,5) korttelialueella on 0-8 metriä. Biologi Marko Vauhkonen luontolausunnossa on myös kuvattu luonnonoloja.



Ilmakuva leirikeskuksen alueesta.

Vesistöt ja vesitalous

Ruotsalainen järveltä on yhteys Päijänteelle. Järven keskisyvyys on 9,9 m ja suurin syvyys 56,4 m. Sen ekologinen tila arvioidaan hyväksi, joka on lievästi rehevöitynyt. Sen hygienia on uimiseen ja muuhun virkistyskäyttöön hyvää tasoa (Järviwiki, Suomen ympäristökeskus).

Maa- ja metsätalous

Alueen metsä ovat talousmetsänä ja ne ovat olleet myös virkistyskäytössä.

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueella ei ole luontoselvityksen ja luontolausunnon mukaan luonnonsuojelukohteita.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Suunnittelualueen ympäristössä on loma- ja pysyvää asutusta. Kaava mahdollistaa joko loma- tai asuinrakennusten rakentamisen.

Yhdyskuntarakenne

Yleiskaavassa suunnittelualueella on leirikeskuksen alue (RM-1 2000) ja yksi loma-asuntojen (RA-3) alue. Kaavamuutoksessa RM-1 alue muutetaan ranta-asemakaavassa loma- asuntorakennusten korttelialueeksi (ARA), johon muodostetaan kolme rakennuspaikka. Yhtenäisen vapaan rannan osuus kasvaa, koska tilan pohjoisrannalla yleiskaavassa oleva rakennuspaikka (RA-3) poistetaan ja alue liittyy M- alueeseen. Yhdyskuntarakenne ei merkittävästi muutu. Kaava mahdollistaa ympärivuotisen joko loma- tai erillispientalon rakentamisen. Lähialueella on ympärivuotisia ja loma-asuntoja.

Taajamakuva

Alue on haja-asutusaluetta.

Palvelut

Palvelut saadaan kaupungin keskustasta.

Työpaikat, elinkeinotoiminta

Alueella oli aikaisemmin työpaikkoja leirikeskuksen toiminnan aikana. Kaavan toteuttaminen tuo tilapäisesti työmahdollisuuksia.

Virkistys

Suunnittelualueen metsät ja järviolue toimivat virkistysalueina.

Liikenne

Alueelle on rakennettu ja kunnossapidetään yksityistie, josta on liittymä Kurenniementielle.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Alueella on purkukuntoiset; leirikeskusrakennus (457 m²), majoitusrakennus (330 m²) ja rantasauna (98 m²). Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita.

Tekninen huolto

Alueen vesi- ja jätevesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti ao. määräysten mukaisesti.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan luontoselvityksessä ja maisemaselvityksessä ei ole esitetty mitään sellaista, joka estäisi suunniteltujen rakennuspaikkojen suunnittelemista ranta-asemakaavalla. Yleiskaavan luontoselvityksiä on täydennetty luontolausunnolla 31.5.2022.

3.1.4 Maanomistus

Alueen omistaa Heinolan seurakunta.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset

- Päijät-Hämeen maakuntakaava, lainvoimainen 14.5.2019.
- Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, hyväksytty 21.2.2011, lainvoimainen 10.3.2014.
- Heinolan kaupungin rakennusjärjestys; hyväksytty 3.6.2019, tullut voimaan 16.7.2019.
- Pohjakarttana kaavaehdotuksessa käytetään Heinolan kaupungin maankäyttöosaston kiinteistö- ja mittausyksikön hyväksymää pohjakarttaa 1:5000.
- Aluetta ei ole määrätty rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi.
- Luontolausunto 31.5.2022.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Rakennuksilla ei ole enää käyttöä leirikeskuksena, joten alueen käyttötarkoitus muutetaan. Näin ollen uusien rakennuspaikkojen muodostaminen ja rakentaminen ranta-alueelle edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Suunnittelun tavoitteena on ranta-asemakaavalla

saada emätilaselvityksen ja kaupunginvaltuuston 6.3.2017 päätöksen mukainen rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen määrä suunnittelualueelle. Alueen rakennusoikeus (krs-m2) pienenee.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat

Tmi Insinööri Alpo Leinonen on ryhtynyt ranta-asemakaavan maanomistajien pyynnöstä.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osallisia tässä kaavassa ovat:

- Kiinteistöjen omistajat
- Naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yrittäjät
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo
- Heinolan kaupunki

4.3.2 Vireille tulo

Kaava on tullut virallisesti vireille kuulutuksella 14.9.2021 Itä-Häme -lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Luonnosvaiheessa annetuista lausunnoista vastine liitteenä.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Rantaosayleiskaavassa alueella on yksi loma- ja asuinrakennusten (ARA) korttelialue.

4.4.2 Yleiskaavallinen tarkastelu

Ranta-asemakaavalla toteutetaan rantayleiskaavan ja kaupunginvaltuuston päätöksen 6.3.2017 mukaisen mitoituksen tavoitteet.

4.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

OAS:n ja luonnosvaiheen jälkeen on kaupungin maankäytön ja hakijan sekä kaavan laatijan kesken pidetty neuvottelu 8.11.2021. Tämän neuvottelun ja osallisten antamien lausuntojen perusteella kaavakarttaa ja -määräyksiä sekä asiakirjoja on täydennetty.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Leirikeskuksen toiminta on loppunut ja rakennukset puretaan. Rakennukset ovat tehtyjen selvitysten mukaan purkukuntoisia. Tämän vuoksi alueen rakentaminen halutaan turvata ranta-asemakaavalla niin, että muodostettaisiin kolme uutta rantarakennuspaikkaa.

4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Vireilletulokuulutus oli 14.9.2021.

Valmisteluvaiheessa kaupunkisuunnittelu asetti kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot; 14.9.—29.9.2021.

Ehdotusvaiheessa elinvoimalautakunta päätti (___.__.20__) asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus

Kaava-alueen pinta-ala on 26,75 ha. Rakennusoikeus on 1350 kerrosalaneliömetriä; loma- tai asuinrakennukset 3 x 350 kerrosalaneliömetriä.

Tilastolomake LIITE 4 (ehdotuksen liitteeksi)

5.1.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Ranta-alueella on puustoa. Kaavamääräyksissä on rakennusjärjestyksen määräykset rakennusten etäisyydestä rantaviivasta ja rantamaiseman säilymisestä sekä kaavamääräykset radonhaitan torjumisesta ja hulevesien johtamisesta. Rakennuslupien käsittelyn yhteydessä määritellään lisäksi ne seikat, jotka rakennusjärjestyksen mukaan on otettava huomioon rakennusten ja piha-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa siten että lopputulos sopii hyvin ulkoasultaan maastoon ja maisemaan. Yleiskaavan yhteydessä laadittu luontoselvitys on otettu huomioon ehdotusta laadittaessa. Lisäksi asiantuntija on antanut 31.5.2022 lausunnon alueen elinympäristön luontotyypeistä.

Aluevaraukset

5.1.1 Kortteli- ja maa- ja metsätalousalueet

Alue	pinta-ala, ha	rak.oikeus, k-m ²
Kortteli 1, rakennuspaikka 1 (ARA)	0,780	450
rakennuspaikka 2 (ARA)	0,780	450
rakennuspaikka 3 (ARA)	0,780	450
Yhteensä	2,340	1350
M-alue	24,410	0
Koko suunnittelualue, yhteensä	26,75	1350

5.2.2 Tie- ja katualueet

Korttelialueelle johtaa yksityistie.

5.2.3 Muut alueet

Muut alueet ovat maa- ja metsätalousaluetta (M).

5.3. Ympäristön häiriötekijät

Vähäisenä ympäristön häiriötekijänä voidaan pitää vesiliikennettä.

5.4 Nimistö

Nykyiset teiden nimet säilyvät ranta-asemakaava-alueella.

6. KAAVAN VAIKUTUKSET JA YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU

6.1 Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset.

Viihtyisän ja puhtaan ympäristön vaikutus ihmisten terveellisyyteen ja sosiaalisiin oloihin ovat aina myönteisiä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset

Ei merkittäviä vaikutuksia, koska rakentaminen sijoitetaan rakennetulle alueelle eli olemassa olevaan pihapiiriin. Kaavalla vähennetään alueella yleiskaavassa olevaa rakennusoikeutta 2000 krs-m²:stä 1350 krs-m²:iin **eli 650 krs-m²**.

Vesistöt ja vesitalous

Vesi- ja jätevesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti ja valtioneuvoston antaman asetuksen ”talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla” sekä kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti

6.4 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset

Kaavalla on positiivisia työllisyysvaikutuksia. Väestön määrä lisääntyy, mikäli osa rakennuksista rakennetaan pysyvään asuinkäyttöön. Lähialueella on muutamia ympärivuotisia asuntoja, mutta pääasiassa loma-asutusta.

6.5 Liikenteelliset vaikutukset

Liikenteelliset vaikutukset vähenevät, koska alueen käyttötarkoitus muuttuu. Liikenne alueelle on olemassa olevan tietön kautta; lyhyehköt liittymät uusille rakennuspaikoille rakennetaan.

6.6. Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva

Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia.

6.7 Muut vaikutukset

6.7.1 Taloudelliset vaikutukset

Rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.

6.7.2 Ympäristöhäiriöt

Ei merkittäviä ympäristöhäiriöitä.

6.7.3 Yleiskaavallinen tarkastelu.

MRL 54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään muun muassa:

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Nämä MRL:n säädökset on otettu huomioon ranta- asemakaavaa laadittaessa. Alueella oleva päärakennuksen ja majoitusrakennuksen osalta on v. 2017 tehty vauriotutkimukset, joiden mukaan nämä rakennukset ovat purkukuntoisia.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

MRL, MRA ja rakennusjärjestys sekä rakennus- ja toimenpideluvat tai ilmoitusmenettely lupien hakemisen yhteydessä.

7.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Kaavan totuttaminen voi alkaa sen tultua lainvoimaiseksi.

7.3 Toteutuksen seuranta

Kaava toteutuu maanomistajien aikataulun mukaisesti.

Mikkelissä 4.6.2022.

Alpo Leinonen

rakennus- ja maanmittausinsinööri

Tmi Insinööritö Alpo Leinonen

puh. 04 4055 5195, alpoe.leinonen@gmail.com

HEINOLAN KAUPUNKI

Ranta-asemakaava, 69 Rak, Rakm Kurenniemi

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2021, TÄYDENNETTY 4.6.2022.



Suunnittelualue sijaitsee noin 10 km luoteeseen Heinolan keskustasta

MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnittelusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.

MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA?

Kurenniemen leirikeskus sijaitsee Ruotsalaisen luoteisosassa Kurenniemessä. Suunnittelualueella on Heinolan seurakunnan omistama leirikeskus huolto- ja talousrakennuksineen. Rakennukset puretaan ja laadittavassa ranta-asemakaavassa leirikeskuksen alueelle esitetään kolmea loma- ja asuinrakennuksen rakennuspaikkaa (ARA).

MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN?

Ruotsalaisen rantayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.2.2011 ja se on tullut voimaan 10.3.2014. Yleiskaavassa Kurenniemen tilan 111–408–1–308 on merkitty yksi loma-asuntojen alue (RA-3), jossa on yksi rakennuspaikka sekä leirikeskus (RM-1). Leirikeskuksen rakennusoikeus on 2000 k-m². Leirikeskustoiminta alueella on lopetettu ja sen vuoksi alueen käyttötarkoitus halutaan muuttaa.

MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA?

Maakuntakaava

Alue kuuluu 2.12.2016 hyväksyttyyn maakuntakaavaan 2014, joka on tullut lainvoimaiseksi 14.5.2019.


Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä taikka määräyksiä suunnittelualueelle.



Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta

Yleiskaava

Alueelle on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.2.2011 Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan, joka on tullut voimaan suunnittelualueen osalta 13.12.2012. Yleiskaavassa Kureniemen tilalle on merkitty yksi RA-3 rakennuspaikka ja leirikeskus RM-1.



Ote Ruotsalaisen rantaosayleiskaavasta.

Ranta-asemakaava.

Alueella ei ole aikaisemmin ollut ranta-asemakaavaa.

MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?

Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat ja ilmakuvat.

Arviointikohde

Yhdyskuntarakenne

Näkökohta

- alueen asema ja liittyminen kuntarakenteeseen
- maanomistus

Ympäristö

- maisemakuva
- vesistö
- rakennettu ympäristö

Ihmiset

- elinolot ja viihtyisyys

KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT?

Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen lähistön maanomistajat ja – haltijat sekä asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Maanomistajat, asukkaat

- maanomistajat ja -haltijat

Viranomaiset

- Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveydenhuolto,

Kunnan hallintokunnat

- Heinolan kaupunki

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA? MITEN SUUNNITTELUSTA

SUUNNITTELU- VAIHEET	TYÖSTÄMINEN	KÄSITTELY	OSALLISTUMINEN	TIEDOTTAMINEN
Syksy 2021 1. Laatimisprosessin käynnistäminen ja luonnos	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos	Kaavoituksen aloittamisesta tiedottaminen osallisille sekä lausuntojen pyytäminen.	Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyyden arviointi. Luonnos ja OAS nähtävillä 14.9. – 29.9.2021 Mahdollisuus muutosesitysten jättämiseen	Kuulutukset Tiedottaminen paikallislehdissä ja kirjeet maanomistajille Kaupungin kotisivut
Kevät – Kesä 2022 2. Ehdotusvaihe	Kaavaluonnoksesta ja OAS:sta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen jälkeen työstetään kaavaehdotus.	Elinvoimalautakunta/kaupunkisuunnittelu asettaa nähtäville.	Ehdotus nähtäville. Lausunnot Mahdollisuus muistutusten jättämiseen	Ilmoitetaan samoin kuin luonnosvaiheessa Kaupungin kotisivut

kesä – syksy 2022 3. Hyväksymisvaihe	Muistutukset ja lausunnot tutkitaan. Kaavaehdotusta korjataan tarvittaessa	Kaavan hyväksyminen kaupunginhallitus > kaupunginvaltuusto	Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen	Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.
--	--	--	--	---

Aikataulu on viitteellinen ja se tarkentuu prosessin edetessä.

KUKA VALMISTEE?

Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa ja seuraa elinvoiman kaupunkisuunnittelu. Käytännön asioista vastaa kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

Käytännön suunnittelutyöstä vastaa rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen/ Tmi Insinööritö Alpo Leinonen

MISTÄ SAA TIETOA?

Heinolan kaupunki
PL 1001
18101 Heinola
käyntiosoite:
Rauhankatu 3

kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen
harri.kuivalainen@heinola.fi

Tmi Insinööritö Alpo Leinonen
Mäntypöllinkuja 6N 50170 Mikkeli

Rakennus- ja maanmittausinsinööri, YKS 556
Alpo Leinonen
alpo.leinonen@gmail.com

Kaava-aineisto on nähtävillä kaavaprosessin aikana Heinolan kaupungin kotisivuilla www.heinola.fi

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	111 Heinola	Täyttämispvm	14.06.2022
Kaavan nimi	70/Rakm Kurenniemi		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	14.09.2021
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	26,7500	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	26,7500
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]	1,40	
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	3	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset		Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	26,7500	100,0	1350	0,01		
A yhteensä	2,3400	8,7	1350	0,06		
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä	24,4100	91,3				
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	26,7500	100,0	1350	0,01		
A yhteensä	2,3400	8,7	1350	0,06		
ARA	2,3400	100,0	1350	0,06		
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä	24,4100	91,3				
M	24,4100	100,0				
W yhteensä						

RANTA-ASEMAKAAVA, KURENNIEMI. Vireilletulokuulutus on julkaistu 14.9.2021; OAS:sta ja kaavaluonnoksesta osallisilla on ollut 14.9. – 29.9.2021 välisenä aikana mahdollisuus antaa lausuntonsa tai mielipiteensä.

Koskee tilaa Kureniemi 111-408-1-308. OAS:sta ja kaavaluonnoksesta saadut lausunnot sekä vastineet niistä.

1. Lausunnonantajan nimi

1.1 Terveystieteiden tutkimuskeskus, pääjät-sote lausunnossa 30.9.2021 toteaa muun muassa, että

- kaava-alue sijaitsee korkean radonhaittariskin alueella; kaavamääräyksiin määräys
- suunnittelualue rantaan viettävällä rinnealueella; kaavamääräyksiin määräys hulevesien käsittelystä ja johtamisesta
- talousveden laatu tulisi huomioida rakennuslupamenettelyssä
-

1.2 Lahden museot lausunnossaan

7.10.2021 toteaa muuan muassa:

- Arkeologinen kulttuuriperintö: Suunnittelualueella ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) suojaamia muinaisjäännöskohteita. muinaisjäännösselvitykset ovat 18 v takaa ja ne on päivitettävä; inventointi on kohdennettava erityisesti rakennettavan/muuttuvan maankäytön alueelle.
- Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema: Kaavaselostuksessa ei ole kuvattu rakennetun ympäristön nykytilaa, eikä dokumentoitu olemassa olevaa rakennuskantaa ei arvioitu purkamisen ja uudisrakentamisen vaikutuksia ympäristöön ja maisemaan. On yksilöitävä mitä rakennuksia purkaminen koskee ja selvitettävä mihin purkaminen perustuu.

Vastine

- kaavamääräyksiin voidaan lisätä: Kaava-alueen maaperästä purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava rakennussuunnittelussa. Asuntojen huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n antamia kulloinkin voimassa olevia ohjeita.
- kaavamääräyksiin voidaan lisätä: Rakennusten ja tiestön ulkopuolella olevat rakennuspaikan osat tulee suunnitella ja hoitaa siten, että ne voivat hulevesien imeytys- ja viivytysalueena
- kaavassa osoitettu uusi korttelialue sijaitsee alueella, joka on kokonaan rakennetulla leirikeskuksen alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että alue ja sen lähiympäristö on rakennusten ja erilaisten johtoverkostojen rakentamisen yhteydessä kaivettu ja käsitelty niin, ettei alueella ole käsittelemätöntä, alkupeleistä maa- aluetta. Muu osa tilasta, noin 24 ha (90 %) jää edelleen metsätalousalueeksi. Näin ollen muinaisjäännösselvityksen päivitys sekä muinaisjäännösinventointi ovat turhia. (kts. Muistio kaavapalaverista 8.11.2021, seurakunta, kaupunki, kaavanlaatija)
- Leirikeskuksen päärakennuksen ja majoitusrakennuksen osalta on Pohjolan Kiinteistökarttoitus Oy tehnyt vuosina 2017 ja 2018 yksityiskohtaiset vauriotutkimukset. Tutkimuksissa on todettu vuonna 1973 rakennetuissa niin päärakennus/ talonmiehen asunorakennuksessa kuin myös majoitusrakennuksessa rakenteellisia virheitä ja osittain niistä johtuvia laajoja mikrobikasvustoa ja mikrobiperäistä hajua sekä laajoja kosteusvaurioita. Niiden perusteella kirkkoneuvosta on päättänyt 9.12.2021 purkaa ko. rakennukset.

1.3. Hämeen ELY- keskus lausunnossaan 12.10.2021 toteaa muun muassa:

- kaava-aineistoon tulee liittää ajantasainen luontoselvitys. Jos kaavoitettavalla alueella havaitaan luonnonsuojelun kannalta tärkeitä kohteita (luontotyytit, lajisto), tulee ne huomioida kaavassa merkinnöin ja määräyksin. Kaavaluonnoksen määräyksiä tulee täydentää ranta-alueen puuston käsittelyn rajoittamiseen ja rakennusten maisemaan sovittamisen osalta.
- kaavassa ei ole annettu rakentamista ohjaavia määräyksiä enimmäiskerrosalaa lukuun ottamatta eikä osoitettu miten liikennöinti alueelle tapahtuu.
- aineistoa tulee täydentää rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä koskevilla lähtötiedoilla ja asianmukaisella vaikutusten arvioinnilla.
- kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen, joten käy epäselväksi mitä kaavalla tavoitellaan.
- kaava-aineistossa ei ole käsitelty ranta-alueen mitoitus.
- ranta-asemakaavassa esitetty ratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta. On täydennettävä ja huolehdittava, että muutos sopii ko. yleiskaavan kokonaisuuteen.

- Ruotsalaisen rantayleiskaavan luontoselvityksessä ja Ruotsalaisen rantayleiskaavan *Luontoarvot ja yhteen veto* 2008 lisätään kaava-aineistoon. Kyseisissä selvityksissä on lähin arvokas luontokohde, linnusto, on luoto Kurenniemen kärjessä noin 950 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Selvityksissä suunnittelualueella ei ole havaintoja luonnonsuojelun kannalta tärkeitä kohteita. Uuden, koko aluetta käsittävän luontoselvityksen laatimiselle ei löydy perusteita, eikä se näin ollen ole tarpeellista. Biologi Marko Vauhkonen on selvittänyt kuitenkin *korttelialueen luontoympäristöä; onko alueella eri suojelluille lajeille soveltuvia elinympäristöjä*. Lausunto 31.5.2022 on selostuksen liitteenä.
- Rakennuspaikkoja ei ole osoitettu *kaavassa* uusille, rakentamattomille alueille. Yleiskaavassa oleva, maisemallisesti näkyvä lomarakennuksen rakennuspaikka (RA) on muutettu M- alueeksi, joten vapaan yhtenäisen *rantaviivan* osuus kasvaa.
- Kaavamääräystä täydennetään: Rakennusten etäisyydet rantaviivasta *ja rantapuuston säilyttäminen määräytyy voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti*.
- kaavamääräyksissä on kerrosala ja kerrosaluku. Liikenne alueelle tapahtuu olemassa olevan tien kautta.
- kaavamerkintä: Alue on tarkoitettua ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. **Asunto** tarkoittaa kaavamääräyksen ARA mukaan joko omakoti- tai lomarakennusta.
- kaava-alueen mitoitus on osoitettu erillisessä emätilaselvityksessä.
- yleiskaava yleispiirteisenä kaava ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan mukaa suunnittelualueelle saa sijoittaa leirikeskuksen 2000 krsm². Alueella on kolme rakennusta. Ranta-asemakaavan mukaan samalle alueelle saa rakentaa kolme asuinrakennusta, enintään 1350 krsm².
- kaavan lähtöaineistoja ja vaikutusten arviointia sekä kaavamerkintöjä täydennetään lausunnossa esitetyillä asioilla. Yleiskaavallinen tarkastelu täydennetään selostukseen.

1.4. Lupa- ja valvontatoimiala lausunnossaan 24.9.2021 toteaa, leirikeskus jaetaan kolmeen rakennuspaikkaan, joten alueen toimintojen aiheuttama rasitus ei ole kasvamassa; alueen käyttö muodostuu tasaisemmin ympärivuotiseksi. Vanhat rakennukset puretaan. Luvituksen myötä tilalle uudisrakennukset, jolloin rakennusjärjestys antaa suuntaviivat.	- ei lausuttavaa
2 Naapurialueiden maanomistien mielipiteet. - naapurialueen maanomistajat eivät ole jättäneet mielipiteitään OAS:sta tai kaavaluonnoksesta	- ei lausuttavaa.
	<u>Edellä olevaan viitaten pyydän, että 24.5.2022 päivätty ranta-asemakaava voitaisiin hyväksyä ehdotuksena käsiteltäväksi ja asetettavaksi julkisesti nähtäville.</u>
Mikkelissä 4.6.2022.	
Alpo Leinonen	
kaavan laatija	
rakennus- ja maanmittausinsinööri, YKS 556	



HEINOLA, KURENNIEMI

LUONTOLAUSUNTO RANTA-ASEMAKAAVAA VARTEN

Marko Vauhkonen

31.5.2022

JOHDANTO

Heinolan Marjoniemen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kurenniemi 111-408-1-308 ollaan laatimassa ranta-asemakaavaa. Alueella sijaitsee käytöstä poistunut Heinolan seurakunnan leirikeskus, joka on tarkoitus purkaa. Kaavaehdotuksessa 22.11.2021 sen tilalle on osoitettu loma- ja asuinrakennusten korttelialue (ARA), joka sisältää kolme tonttia. Muu osa kiinteistöstä on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M), jolla ei ole rakennusoikeutta.

Koska Kurenniemen ranta-asemakaavaehdotuksen ARA-alue sijoittuu jo nykyisin rakennetulle alueelle, arvioitiin yhteen käyntikertaan perustuva luontolausunto tässä tapauksessa riittäväksi kattavamman luontoselvityksen sijaan. Toimeksiantajan ulkopuolelle jäi kaavaehdotuksen mukainen M-alue, sillä ranta-asemakaava ei osoita tai aiheuta muutoksia sen nykytilaan.


Luontolausunnon tavoitteena on tunnistaa maastokäynnin avulla alueen mahdolliset luontoarvot sekä arvioida lisäselvitysten tarve ja antaa tarvittaessa suosituksia alueen maankäytön suunnittelua varten. Tämän luontolausunnon on laatinut biologi, FM Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.

LÄHTÖTIEDOT

Selvitysalue käsitti kuvaan 1 merkityt kaavaehdotuksen 22.11.2021 mukaiset kolme tonttia ARA-korttelialueella.

Selvitysalue sisältyy Ruotsalaisen rantaosayleiskaavaan. Siinä Kurenniemen kiinteistölle on merkitty leirikeskusalue (RM-1) ja yksi loma-asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka (RA-3). Pääosa alueesta on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1). Rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä ei selvitysalueelta todettu arvokkaita luontokohteita tai lajiesiintymiä (FCG Planeko Oy 2008).

Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon rekistereistä ja paikkatietoaineistoista (SYKE:n Avoin tieto -palvelu), Suomen Lajitietokeskuksesta (www.laji.fi) ja Suomen metsäkeskuksesta (www.metsakeskus.fi). Luontolausuntoa varten saatiin käyttöön Heinolan seurakunnan metsäsuunnitelman tiedot arvokkaista elinympäristöistä. Lisäksi käytössä oli Marko Vauhkonen julkaisemattomia luontotietoja alueelta (mm. Heinolan putkilokasviatlas -tutkimuksen aineisto).



Kuva 1. Ote Kurenniemen ranta-asemakaavan ehdotuksesta 21.11.2021. Lähde: Tmi Insinööri Alpo Leinonen.

SELVITYSALUEEN LUONNONOLOT

Kurenniemen selvitysalueelle tehtiin maastokäynti 24.5.2022. Katselmuskäynnillä inventoitiin selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä selvitettiin mahdolliset arvokkaat luontokohteet.

Alueen luonnonoloja kuvataan seuraavassa käyttäen kaavaehdotuksen mukaista tonttijakoa. Tonttien numerointi ilmenee kuvasta 1.

Tontti 1. Itäisimmällä tontilla sijaitsee entinen leirikeskuksen majoitusrakennus. Sen pohjois–koillispuolinen alue on nurmikkokenttää. Tontin itä–kaakkoisreunalla on pieni kalliokumpare, jossa kasvaa mäntyjä ja jokunen koivu sekä alikasvoksena kattajaa, pihlajaa ja raitaa (kuva 2). Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. sinivuokko, ahomansikka, metsäkastikka, kivikkoalvejuuri, kallioimarre, kielo ja mustikka. Pensaskerroksessa tavataan lehtokuusamaa ja vadelmaa.



Kuva 2. Näkymä tontin 1 itäreunalta. Valokuva © Marko Vauhkonen.

Majoitusrakennuksen ja rannan välinen rinne on pihanurmea, jonka keskellä ja reunoilla kasvaa muutamia haapoja, mänty ja raita. Pensaista alueella esiintyvät pihasyreeni, lajilleen määrittämätön ruusu, mustaherukka ja lehtokuusama. Lähempänä rantaa on haapavesakkoa sekä nuorta lehtipuustoa (mm. harmaa- ja ter- valeppä, koivu, raita ja muut pajut). Lehtomaisen aluskasvillisuuden lajeja ovat vuohen- ja koiranputki, voikukat, metsäkurjenpolvi, poimulehdet, syyläjuuri, eri heinälajit, kevät- ja niittyleinikki, nurmitädyke, peltokorte, vadelma, maitohorsma ja mesiangervo.

Tontti 2. Keskimmaisella tontilla sijaitsee entinen leirikeskuksen päärakennus. Sen pohjois–koillispuolella on pysäköintialue ja pieni kalliokumpare. Kallion lajistoa ovat mustikka, puolukka, metsäkastikka, kivikkoalvejuuri, kielo, ahomansikka, kevätlinnunherne, metsäkurjenpolvi ja sinivuokko. Kumpareen reunoilla kasvaa mäntyjä ja koivuja sekä vähän pihlajaa ja katajaa.

Päärakennuksen lounais–eteläpuolella on rinteinä kohti rantaa viettävä pihanurmi, jonka lajistoon kuuluvat heinien lisäksi mm. nurmitädyke, kevätleinikki, si- ankärsämö, poimulehdet, niittysuolaheinä, kevättaskuruoho ja maahumala. Päärakennuksen lähellä on istutettuna vuorikaunokkia, herttavuorenkilpeä, kevät- sikkoo sekä pihasyreeniä, kuusamaa ja pihapuuna vaahtera (kansikuva). Rinteen yläosassa on kaksi hyvin pientä kalliopaljastumaa (osin tontin 1 puolella), joiden ympärillä on ketomaista kasvillisuutta: ketohopeahanhikkia, mäkitervakkoa, hie-

talemmikkiä, ruotsinpitkäpalkoa, ahosuolaheinää, viherjäsenruohoa ja tarhatyräkkiä (viljelyjäänne). Muualla rinteen yläosan kuivimmilla paikoilla tavataan lisäksi niukasti isomaksaruohoa, tummatulikukkaa, pelto-orvokkia ja ruusuruohoa.

Rinteen keskivaiheilla on kivikkoinen kohta, jossa kasvaa nuoria pihlajia, kuusamaa, taikinamarjaa ja vadelmaa (kuva 3). Rannan lähellä kasvaa mäntyjen lisäksi katajaa, lehtokuusamaa, vadelmaa, taikinamarjaa ja nuorta pihlajaa. Rantapuustona on varttuneita koivuja, tervaleppiä ja haapoja sekä yksi mänty ja katajia. Rantakaistaleen aluskasvillisuutena on heinien lisäksi mm. kieloa, ahomansikkaa, vuohenputkea ja muuta samaa lajistoa kuin tontilla 1.



Kuva 3. Tontilla 2 kasvaa rinteen keskivaiheilla nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoo. Taustalla rantapuustoa. Valokuva © Marko Vauhkonen.

Tontti 3. Läntisimmällä tontilla sijaitsee entinen leirikeskuksen sauna ja liiteri/vaja. Rakennusten välissä ja rannan puolella on nurmialue. Tontin itäreunalla rantametsän puustona on mäntyä ja koivua (kuva 4). Aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, puolukkaa, lillukkaa, metsäkastikkaa ja kieloa. Nurmialueen länsiosassa rantametsän puuston muodostavat koivu ja tervaleppä; lisäksi tavataan katajaa ja eri lehtipuiden taimia/vesoja. Pensaskerroksen lajeja ovat lehtokuusama ja punaherukka; kenttäkerroksessa esiintyy puolestaan vuohenputkea, voikukkia, niittyleinikkiä, eri heinälajeja, aitovirnaa, sudenmarjaa ja kieloa.

Tontin länsi-luoteisosa on metsää. Varttunut-uudistuskypsä puusto on etelä-osassa koivua, harmaaleppää ja pajuja; pohjoisosassa on lisäksi vähän mäntyä, kuusta, raitaa ja haapaa. Pensaista tavataan lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Lehtomaisen aluskasvillisuuden lajeja ovat mm. vuohen- ja koiranputki, sinivuokko, nokkonen, kielo, maitohorsma, metsä- ja kivikkoalvejuuri sekä mustikka.



Kuva 4. Tontin 3 rantametsää saunan edustalla. Valokuva © Marko Vauhkonen.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppieitä tai luonnonmuistomerkkejä.

Maastokäynnillä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienvesikohteiden tai metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kriteerit. Alueella ei ole uhanalaisia, silmälläpidettäviä (Kontula & Raunio 2018a, b) tai muita arvokkaita luontotyyppieitä. Selvitysalueella ei ole kohteita, jotka täyttäisivät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016).

Selvitysalueella ei arvioitu olevan luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeille hyvin sopivia elinympäristöjä lukuun ottamatta lepakoita. Lepakoiden esiintyminen alueella arvioitiin todennäköiseksi, sillä puoliavoimet piha-alueen reunat ja harva-puustoinen metsä soveltuvat mm. pohjanlepakon saalistusalueeksi. On mahdollista, että leirikeskuksen rakennuksissa voi sijaita lepakoiden päiväpiiloja. Rakennukset tulisi tarkistaa ennen niiden purkamista; työ voidaan tehdä luotettavimmin keskikesällä. Luonnonsuojelulaki kieltää lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen.

Kurenniemen selvitysalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa uhanalaisten (Hyvärinen ym. 2019) tai muiden huomionarvoisten lajien esiintymiä eikä alueella arvioitu olevan niiden kannalta tärkeitä elinympäristöjä tai esiintymispaikkoja. Lajiston osalta ei ehdoteta tarkempia inventointeja.

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

- FCG Planeko Oy 2008: Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki. Ruotsalaisen rantayleiskaava. Luontoarvot yhteenveto. 20 s.
- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kempainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s.
- Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2018a: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1 – tulokset ja arvioinnin perusteet. – Suomen ympäristö 5/2018:1–388.
- Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2018b: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2 – luontotyyppien kuvaukset. – Suomen ympäristö 5/2018:1–925.
- Mäkelä, K. & Salo, P. 2021: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle. – Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47/2021:1–346.
- Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) 2017: Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. – Suomen ympäristö 1/2017:1–278.
- Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. – Suomen ympäristö 742:1–113.
- SLTY 2012: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille. 7 s.
- Syrjänen, K., Hakalisto, S., Mikkola, J., Musta, I., Nissinen, M., Savolainen, R., Seppälä, J., Seppälä, M., Siitonen, J. & Valkeapää, A. 2016: Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen. METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 2016–2025. – Ympäristöministeriön raportteja 17/2016:1–75.

ENÄITILASELITYS, liitteenä kahta
 Rantaviivaa, pohj. 1200 m, eteläranta 580 m Σ 1780 m
 Rantaviivaa mitattuna alle 200 m

$$30 \text{ m} \times 1,0 = 30$$

$$60 \text{ m} \times 1,0 = 60$$

$$20 \text{ m} \times 1,0 = 20$$

$$180 \text{ m} \times 1,0 = 180$$

$$350 \text{ m} \times 1,0 = 350$$

$$\text{loakkeet } 144 \text{ m} \times \frac{1}{2} = 70$$

$$\text{m } 50 \text{ m} \times \frac{1}{2} = 25$$

$$\text{eteläranta } 580 \text{ m} \times \frac{1}{2} = 280$$

$$754 \text{ m}$$

$$375 \text{ m} \quad 0,25 = 1$$

$$\underline{640} + 375 = \underline{1015 \text{ m}} = \underline{1,0 \text{ km}}$$


Pohjoisranta, lohkoittuja rakennuspaikkoja 4 kpl
 1:105 lohkoittu 23.1.1958 = 3 kpl

Eteläranta, lohkoittuja rakennuspaikkoja 3 kpl,
 1:106 lohkoittu 23.1.1958 = 2 kpl

Mitoitus: $1,0 \text{ m} \times \text{km} \times 7-8 \text{ kpl/mr} = 7-8 \text{ kpl}$
 Käytetty 5 kpl $\Rightarrow$ 3 kpl

liiteliedistä 30.6.2021

Alpo Järvi



Rantaviivaa todellista n. 1780 m, josta vapaata rv n. $743 \text{ m} + 222 \text{ m} = 965 \text{ m}$ eli 54 %.

Muunnettua rantaviivaa on 1015m

Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki

RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA

Luontoarvot yhteenveto

10.4.2008



10.4.2008

SISÄLLYSLUETTELO

1	Luonnon ja maiseman yleiskuva.....	1
1.1	Kallioperä ja maaperä	1
1.2	Ekologinen verkosto.....	2
1.3	Vesiluonto	2
1.3.1	Pohjavesi	2
1.3.2	Pintavedet	2
1.4	Kasvillisuus.....	3
1.5	Eläimistö	3
2	Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit	3
3	Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.....	4
3.1	Uhanalaiset lajit	4
3.1.1	Äärimmäisen uhanalaiset.....	4
3.1.2	Erittäin uhanalaiset	4
3.1.3	Vaarantuneet	4
3.2	Silmälläpidettävät lajit.....	6
3.3	Alueellisesti uhanalaiset	7
4	Arvokkaat luontokohteet.....	7
4.1	Kansainvälisesti arvokkaat kohteet	7
4.2	Kansallisesti arvokkaat kohteet	8
4.3	Maakunnallisesti arvokkaat kohteet	13
4.4	Paikallisesti arvokkaat kohteet	14

RUOTSALAINEN RYK

Lähteet:

- Hovi, A. 2000: Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 190.
- Vauhkonen, M 2003: Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit. Esiintymät ja niiden suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 326.
- Kolunen H. 1993: Päijät-Hämeen luonto. Päijät-Hämeen liitto.
- Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2003: Ruotsalaisen rantayleiskaavan luontoselvitys.
- Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta
- Suomen ympäristökeskus (SYKE), Uhanalaiset lajit
- Niukkanen, H. 2002: Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Asikkalanselän ja Ruotsalaisen valuma-alueella - Asikkala. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 33.
- Hirvonen, A. 2003: Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Asikkala: Pulkila, Asikkala, Vähä-Äiniö, Pātiälä, Hillilä, Kurhila, Vähimaa ja Reivilä. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 77.
- Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Osat I ja II. Suomen ympäristökeskus 1996.
- Husa, J. & Teeriaho, J. 2007: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeen itäosassa.

1 Luonnon ja maiseman yleiskuva

1.1 Kallioperä ja maaperä

Kallioperä selvitysalueella on pääosin kiillegneissia, amfiboliittia, graniittia sekä kvartsi- ja granodioriittia. Graniitti ja dioriitti ovat kasvualustana happamia kiviä, kun taas amfiboliitti antaa kasvillisuudelle ravinteikkaan kasvualustan. Amfiboliittisilla alueilla kasvillisuus on ympäristöään rehevämpää ja monimuotoisempaa. Amfiboliittia on Hevossaarella, Ison Pirttisaaren ja Heponiemen ympäristössä sekä Rutalahden pohjukassa. Kymenvirran rantamien ja Ruotsalaisen pohjoisrannan kallioalusta koostuu kiillegneissistä ja kvartsi- ja granodioriitista. Graniittinen kiviaines keskittyy Koivuselän alueelle, Rutalahden länsi- ja itärannalle ja Hevossaaren länsirannalle.


Ruotsalaisen maastolle on ominaista kallioperän ruhjeisuus ja voimakkaat murros- ja lohkolinjat. Muun muassa Sirkkalahti, Nynäistenlahti, Rutalahti ja Kymenvirta sijoittuvat kallioperän murrelinjalle.

Maaperän vallitsevina elementteinä ovat kalliomaat ja moreeni. Myös silttimaita on runsaasti. Ne sijoittuvat kalliopainanteisiin. Harjusora- ja hiekkamaat keskittyvät Heinolan keskustan tuntumaan, Kalkkisten seudulle ja Hyrtiälänkankaalle sekä Saarikonharjulle. Kalkkisten kautta menee Hartolan suuntaan menevä pitkä pitkittäisharjunharju, joka alkaa Vääksystä. Myös Saarikonharju on pitkittäisharju.

Heinolan keskusta sijaitsee pitkittäisharjunharjun reunalla. Hyrtiälänkangas on reunadelta, johon liittyy myös suppia ja sulamisvesiuomia. Hyrtiälänkangas kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

1.2 Ekologinen verkosto

Alueelle sijoittuu ekologinen verkoston maakunnallisen tason alueita (kuva 2). Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja ekologisista käytävistä. Se edistää luonnon monimuotoisuutta, muodostaa eläinten merkittävän leviämisen- ja levittäytymistien alueelta toiselle ja varmistaa elävän luonnon ekologisen toiminnan.



Kuva 2. Maakunnallinen (vihreä vinoviivoitus) ekologinen verkosto kaava-alueella sekä ekologiset yhteydet (violetti viiva).

1.3 Vesiluonto

1.3.1 Pohjavesi

Suunnittelualueelle sijoittuu osittain tai rajautuu seuraavat pohjavesialueet:

- Saarikonharjun pohjavesialue (tunnus 0401627), pohjavesiluokka 2
- Hevossaari 1 (tunnus 0608801), pohjavesiluokka 1
- Hevossaari 2 (tunnus 0608804), pohjavesiluokka 1
- Hyrtiälänkangas (tunnus 0401626), pohjavesiluokka 2.

1.3.2 Pintavedet

Ruotsalainen kuuluu Päijänteen vesistöalueeseen sekä Kymijoen vesistöön. Päijänteen vähäravinteiset vedet virtaavat Kalkkisten kautta Ruotsalaiseen ja jatkavat sieltä Konniveteen ja edelleen Kymijokeen. Ruotsalainen kuroutui Ancyliusjärvestä itsenäiseksi järvioltaaksi noin 9000 vuotta sitten.

Ruotsalaisen veden pintaa on laskettu vuosina 1830–31 0,9 metriä tulvahaittojen vähentämiseksi. Päijänteen ja Ruotsalaisen yhdistävä Kalkkisten kanava avattiin vuonna 1878. Ruotsalainen on myös säännöstelty vesistö. Säännöstely aloitettiin Vuolenkosken voimalaitospadolla vuonna 1959, jolloin Ruotsalaisen vedenpintaa nostettiin 0,64 m. Säännöstely on sidoksissa Päijänteen säännöstelyyn.

Järven pinta-ala on säännöstelyluvan ylärajalla 80,7 km² ja tilavuus on 0,86 km³. Rantaviivaa järvellä on 337 km. Ruotsalainen on syvä järvi. Sen keskisyvyys on 11 m ja syvin kohta on 55 m.

Ruotsalaisen vesi on vähäravinteista ja kirkasta. Veden laatu on käyttökelpoisuusluokituksessa luokiteltu erinomaiseksi. Alueella ei ole pistekuormituslähteitä ja maatalouden vaikutus veden laatuun on vähäinen. Valuma-alueen kokonaispinta-alasta peltoa on 10–20 %.

Lisäksi kaava-alueeseen kuuluvat Taivatlampi, Lahnalammi ja Sorvanen.

1.4 Kasvillisuus

Ruotsalaisen alueella kasvillisuus on vaihtelevaa ja paikoin rehevää. Alueelle sijoittuu reheviä lehtoja, mutta myös karuja mäntykankaita. Mäntykankaat keskittyvät harjukankaille, missä kasvillisuus on pääasiassa puolukka- ja kannervatyypin kangasta. Suurin osa arvokkaimmista lehdoista ja jalopuumetsikoista sijoittuvat Kymenvirran seudulle.

Ruotsalaisen vesi- ja rantakasvillisuus on karulle vesistölle tyypillistä. Kasvilajisto on niukkaa ja rantojen kasvillisuus on yleisilmeiltään karua. Rehevä vesi- ja rantakasvillisuus on kehittynyt kapeiden lahtien pohjukoihin.

1.5 Eläimistö

Alueen vesilinnustoon kuuluvat mm. kuikka, selkälokki ja kalalokki sekä koskelot. Uhanalainen valkoselkätikka on pesinyt alueella. Merkittäviä lintualueita ovat Tokeenlahti, Kalkkisten Särkijärvi ja Rutalahti, erityisesti Matalanpohja, Korpimaan metsät, Vasikkasaaren rantametsä sekä useat luodot, missä selkä- ja naurulokki pesivät.

Ruotsalaisessa tärkeimmät saalislajit ovat ahven, hauki, muikku, särki ja siika. Järvessä elää myös nahkiainen ja rapu.

2 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit

Kaava-alueelta on tiedossa viisi liito-oravan elinympäristöä, joilta osa havaintotiedoista on jo vanhoja. Liito-oravasta on seuraavat tiedot:

- Asikkala, Suiva. Kohde on ollut ainakin asuttu 1996–1997.
- Asikkala, Tölkänkalliot a. Pääosin melko luonnontilaista kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa siellä täällä haapoja ja koivuja, rinteen alaosassa metsälehmäksiä ja harmaaleppiä. Havainto on tehty 2003.
- Asikkala, Tölkänkalliot b. Tilojen Jaakkola ja Ojala rajalinjalla. Havainto on tehty 2006.
- Asikkala, Kotasaari. Kohde on ollut ainakin asuttu 1996–1997.

- Heinola, Vasikkasaaren länsiosa. Lajin pesä on tavattu loma-asunnon vintiltä. Havainto on tehty 15.4.2007.

3 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

3.1 Uhanalaiset lajit

3.1.1 Äärimmäisen uhanalaiset

Valkoselkätikka

Äärimmäisen uhanalainen valkoselkätikka on erityisesti suojeltava laji. Valkoselkätikka suosii vanhoja lehtipuuvaltaisia, runsaasti lahoppuustoa sisältäviä metsiä. Laji on pesinyt Muurahaissaassa.

3.1.2 Erittäin uhanalaiset

Idänkurho

Heinola, Onali, Hietala, Aution torpan piha. Lajia on etsitty kohteelta (1989), mutta sitä ei ole löydetty. Viimeinen havainto on vuodelta 1956.

Asikkala, Tornio. Asikkalan Tornioista on kerätty idänkurhosta näyte 1900 – luvun alussa. Tarkka kasvupaikkatieto puuttuu.

Asikkala, Kalkkinen. Tarkka kasvupaikkatieto puuttuu. Havainto on vuodelta 1901.

Kaitalaakajakälä

Asikkala, Keltaniemi. Tarkempi paikkatieto puuttuu

Ketokatkerö

Asikkala, Rutalahti. Havaintopaikan tarkempi sijainti ei tiedossa. Lajia on etsitty alueelta (vuonna 2002), mutta ei ole löydetty.

Metsälitukka

Asikkala, Paskurinpohja, Urajärven kylä, Paskurinpohjan lounaispuoli, Paskurinlähde, joka on kahden kesämökin välissä noin 10 metriä rannasta. Esiintymispaikka on tuhoutunut. Lähdealtaat on kaivettu lammikoksi.

3.1.3 Vaarantuneet

Käenpiika

Käenpiika on tavattu pesivänä Heinolan Hevossaaresta ja sen lähisaarista 1990 -luvulla.

Naurulokki

Naurulokin pesimäkoloniat löytyvät Heinolan puolelta:

- Terrikallio
- Haapasaarten pohjoisluoto

- Pajuluoto
- Kurenniemen luoto
- Kaakkoluodon läheisellä nimetön luoto

Pikkutikka

Pikkutikka pesii Muurahaissaareissa ja Vasikkasaaren pohjoisosassa.

Rastaskerttu

Rastaskerttu on pesinyt useana vuotena Honkasaaren ja Hankosaaren välisessä ruovikossa.

Selkälokki

Selkälökin tunnetut pesimäpaikat sijoittuvat Heinolan puolelle:

- Pajuluoto
- Harmaakallio
- Ruissaarten eteläpuoliset luodot
- Lammonsaari
- Ruissaaren itäkoillispuolen luoto
- Haapasaaren länsipuolen luoto
- Selkäsaaret
- Muurahaissaaren itäpuolinen luoto
- Selkäsaari
- Kaakkoluodon viereinen luoto

Tiltaltti

Tiltaltilla on Hevossaaren ja lähisaarissa reviirit.

Liito-orava

- ks. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit.

Hirvenkello

Lajista on seuraavat havaintotiedot

- Heinola, Huhtastenvuori. Paikallistien penkka rinteessä, n. 3 m:n päässä tiestä Huhtastenvuoren kohdalla.
- Heinola, Huhtisaari. Tarkka kasvupaikka ei ole tiedossa. Todennäköinen kasvupaikka on Huhtisaarentien varressa. Hirvenkelloa on alueelta etsitty kesällä 2000, mutta lajia ei löydetty.
- Heinola, Marjoniemi. Tarkka kasvupaikka ei ole tiedossa.

Kyhmyristihämähäkki

Asikkala, Rauvala, Kalkkinen, Kymenvirran Rauvalanpohja, Rauvala. Laji on tavattu tienpientareelta.

Rantaorvokki

- Asikkala, Hopeaselkä. Kasvupaikka on löydetty Takaniemenssaaren etelärannalta. Havaintopaikan tarkka sijainti ei tiedossa.
- Asikkala, Suiva, Hopeasaari, Mullikkasaari. Lajia on etsitty, mutta laji ilmeisesti hävinnyt.

Röyhelökarve

- Asikkala, Urajärvi, Haavisto, Niittuvuoren pohjoisjyrkänne. Pystysuora kalliojyrkänne, joka avautuu pohjoiseen. Lajia ei löytynyt alueelta vuonna 2004. Esiintymispaikka oli muuttunut hakuiden takia.
- Asikkala, Kalkkinen. Peltomaanvuoren eteläpuolella n. 0.5 km pitkän koillisjyrkänteen eteläosassa, Vähäsuon lähellä.

Vankkasarannoki

Asikkala, Rauvala, Pyhäjoen kaakkois- ja koillisrannat. Kasvupaikkana on rantaniitty ja pensaikko.

3.2 Silmälläpidettävät lajit

Harmaapäätikka

Harmaapäätikalla on ollut reviiri Hevossaassa Korpinmaan rantametsässä ja Muurahaissaassa ja Juornatjoenlahden rantametsässä.

Käki

Lajisto on tehty havaintoja Hevossaassa ja sen lähisaarissa. Lajille sopivaa elinympäristöä on kaava-alueella laajalti.

Mehiläishaukka

Hevossaassa ja sen lähisaarissa on pesinyt yksi mehiläishaukkapari.

Pikkusieppo

Marjoniementien ja Kollarintien risteyksessä on pesinyt pikkusieppo. Alueella on tehty hakkuita.

Teeri

Lajisto on tehty havaintoja Hevossaassa ja sen lähisaarissa. Lajille sopivaa elinympäristöä on kaava-alueella laajalti.

Kalliokeuhkojäkäle

- Asikkala, Virtovuori. Virtovuoren kaakkoispuolella. Kymenvirran koillispuolinen kalliorinne Virtosaaren itäpuolella.
- Asikkala, Kalkkisten kanava, Pulkki, Kanavan pohjoisrannan eteläjyrkänne.

Kelta-apila

Asikkala, Romumäki. Kuiva, aurinkoinen maantien piennar.

Ketoneilikka

Asikkala, Romumäki. Kuivahko tienvarsiketo.

Mustalinnunherne

- Asikkala, Virtovuori A. Valoisa, jyrkkä männikkökallion etelärinne.

- Asikkala, Virtovuori B. Hyvin jyrkkä, karu, kuiva ja valoisa vuoren etelärinne kalliioseinämän alapuolella.
- Asikkala, Tornio. Maantien W-puolella, Tornion talosta n. 250 m pohjoiseen.

Riuttakarve

Asikkala, Iisakkila. Kalkkinen. Kujannepuilta, jotka sijaitsevat yksityistien (entinen lossitie) varrella, Kartanon pihan reunassa, päärakennuksen kohdalla.

3.3 Alueellisesti uhanalaiset

Siperiansinivalvatti

Heinola, Tervahaudanmäki. Lauhjoen suiston rantaneva joen länsipuolella. Lajia kasvaa Lauhjoen varrella parin kilometrin matkalla.

4 Arvokkaat luontokohteet

4.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet

1. Kalkkistenkoski

Pinta-ala: 27,0 ha
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Kaava-alueelle sijoittuu osittain Kalkkistenkoski Natura-alue (FI0301011) on arvokas rakentamattoman koskialueen ja vanhan metsän muodostama kokonaisuus. Kosken rantojen ja pienten saarten metsät ovat lehtipuuvaltaisia sekametsiä. Alueella elää erittäin uhanalainen eliölaji. Suojeltavat luontotyypit ovat vanhat lehtipuuvaltaiset metsät ja Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Suojeltavat luontodirektiivin liitteen II lajit ovat saukko, liito-orava ja kivisimppu. Alueelta on tavattu mm. pikkutikka, koskikara ja pyrstötiainen.

Kalkkistenkoski on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla (35/1987). Ranta-alueet suojellaan luonnonsuojelulailla ja rakennuslailla ja vesialue vesilailla ja koskiensuojelulailla. Suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä alueella. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde nat 16. Alueella on Rajalan luonnonsuojelualue (YSA202227) pinta-ala on 1.0 ha.

Suositus: SL/nat

2. Mukkulammi

Pinta-ala: 60, 0 ha
Aluetyyppi SCI

Mukkulammi (FI0301003) on edustava vanhan metsän alue, jossa on eri kehitysvaiheissa olevia osia. Alueella on pääasiassa tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää sekä mustikkakorpea ja pieni, lähes umpeenkasvanut metsälampi. Puusto on vanhaa mänty-koivusekametsää. Suojelu kohdistuu borealiset luonnon metsät -luontotyyppiin. Alueella elää luontodirektiivin liitteen II laji: liito-orava. Mukkulammi on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu van-

hojen metsien suojeluohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on suojelukohde SL 1 ja nat 15.

Suositus: SL/nat

3. Asikkalan letot

Pinta-ala: 34,0 ha
Aluetyypit SCI

Asikkalan letot (FI0301010) ovat viiden erillisen lähteikkö- ja lettokohteen muodostama arvokas kokonaisuus. Yksi Natura-alueen kohteista rajautuu kaava-alueeseen. Kohde koostuu kahdesta luonnonsuojelualueesta: Pärnämäen luonnonsuojelualue (YSA0451219) ja Virtaojan luonnonsuojelualue (YSA200366).

Kohteilla tavataan lettotyyppejen lisäksi ruohokorpia, muuttumia ja turvekan-kaita. Paikoin on lehtomaisuutta, mm. Pahankorvensuo on edustava saarni-lehto, jossa kasvaa myös isoja tervaleppiä. Suojelu kohdistuu useisiin luonto-tyyppeihin: humuspitoiset lammet ja järvet, vanhat metsät, Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, letot, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Lisäksi suoje-lu kohdistuu hajuheinää, joka luontodirektiivin liitteen II laji. Muista lajeista mainittakoon sääskenvalkku, saarni, lähdetähtimö, lettovilla ja röyhysara.

Asikkalan letot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alue suo-jellaan luonnonsuojelulailla. Lettojen vesitalouteen haitallisesti vaikuttavat toimet, kuten ojitukset ovat kiellettyjä. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suo-jelukohde SL 502 ja nat 12.

Suositus: SL/nat

4. Valtionkärki

Pinta-ala: 18.5 ha
Aluetyypit SCI

Valtionkärjen Natura-alue (FI0301014) kuuluu vanhojen metsien suojeluoh-jelmaan (AMO000041). Alue on pääosin kuusivaltaista luonnonmetsää. Mäkien laella on jokin verran mäntyvaltaisia metsiä. Rinteillä on monin paikoin pienia-laisia lehtoja. Alue on osa Metsähallituksen luonnonhoitometsää. Se on tarkoi-tus perustaa asetuksella luonnonsuojelualueeksi. Suojeltavat luontotyytit ovat boreaaliset luonnonmetsät ja boreaaliset lehdot. Päijät-Hämeen maakunta-kaavan suojelukohde SL 11 ja nat 10.

Suositus: SL/nat

4.2 Kansallisesti arvokkaat kohteet

5. Terrikallio

Pinta-ala: 0.05 ha

Luoto, jolla pesii uhanalainen naurulokki. Luodolla pesii myös kalatiira.

Suositus: luo

6. Pajuluoto

Pinta-ala: 0,3 ha

Uhanalaisen naurulokin ja selkälokin pesimäluoto. Luodolla pesii myös harmaalokki ja kalatiira.

Suositus: luo

7. Lammonsaari

Pinta-ala: 2,3 ha

Lammonsaaren pesimälinnustoon kuuluu uhanalainen selkälokki.

Suositus: MY/luo

8. Ruissaaren itäkoillispuolen saari

Pinta-ala: 1,2 ha

Uhanalaisen selkälokin pesimäsaari.

Suositus: MY/luo

9. Ruissaarten eteläluoto

Pinta-ala: 0,1 ha

Luoto on uhanalaisen selkälokin pesimäpaikka. Luodolla pesii Päijät-Hämeen suurin harmaalokikolonia.

Suositus: MY/luo

10. Harmaakallio

Pinta-ala: 0,2 ha

Uhanalaisen selkälokin pesimäluoto, jolla pesii myös kalatiira ja harmaalokki. Selkälokki on pesinyt lähes vuosittain.

Suositus: MY/luo

11. Selkäsaarten eteläluoto

Pinta-ala: 0,2 ha

Luodolla pesii uhanalainen selkälokki.

Suositus: MY/luo

12. Honkasaaren ja Hankosaaren ruovikko

Pinta-ala: 1,7 ha

Honkasaaren ja Hankosaaren välisessä ruovikossa pesii uhanalainen rastaskerttu.

Suositus: ei rakentamista

13. Kaakkoluoto

Pinta-ala: 0,4 ha

Luoto on uhanalaisten selkälökin ja naurulökin pesimäalue. Lisäksi luodolla pesii kalatiira ja harmaalökki.

Suositus: MY/luo

14. Kurenniemen luoto

Pinta-ala: 0,06 ha

Pieni luoto, jolla pesii uhanalainen naurulökki.

Suositus: MY/luo

15. Haapasaaren lounaspuolen luodot

Pinta-ala: 0,04 ha

Uhanalainen naurulökki pesii pohjoisella luodolla ja eteläisemmällä luodolla muita lökkilintuja.

Suositus: MY/luo

16. Selkäsaaret

Pinta-ala: 2,1 ha

Uhanalaisen selkälökin pesimäsaari.

Suositus: MY/luo

17. Muurahaissaari

Pinta-ala: 4,9 ha

Lehtipuuvaltainen Muurahaissaari on uhanalaisen pikkutikan ja harmaatikan pesimäsaari. Saarella on Muurahaissaaren luonnonsuojelualue (LTA202818), jonka pinta-ala on 0,63 ha. Lisäksi saarella on kasvistollista merkitystä. Saarella on pesinyt äärimmäisen uhanalainen laji.

Suositus: MY/luo ja SL

18. Muurahaissaarten itäluoto

Pinta-ala: 0,1 ha

Luoto on uhanalaisen naurulökin pesimäluoto.

Suositus: MY/luo

19. Pässivuoren luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 0.8 ha

Pässivuoren luonnonsuojelukohteella (LTA300154) kasvaa lehmuksia. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 599.

Suositus: SL

20. Porttimäki

Pinta-ala: 3,4 ha

Kohteella on kaksi luonnonsuojelualuetta (Porttimäki LTA202394 ja Porttimäki 2 LTA202898). Alueella on suojeltu luontotyyppi, jalopuumetsä, jossa on lehmuksia ja vaahteroita. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 9.

Suositus: SL

21. Peltomaanvuoren luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 1.8 ha

Peltomaanvuoren luonnonsuojelualue koostuu kahdesta kohteesta kohde (LTA201022). Alueella on jalopuumetsää. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 596.

Suositus: SL

22. Ropioissaaren luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 1.7 ha

Luonnonsuojelualue (LTA200560), missä kasvaa lehmuksia Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suojelukohde SL588.

Suositus: SL

23. Inkerinniemen luonnonsuojelukohde

Pinta-ala: 2,3 ha

Koostuu neljästä luonnonsuojelualueesta (LTA200572, LTA201292, LTA201293 ja LTA201294). Alueella kasvaa lehmuksia. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 587.

Suositus: SL

24. Hietamäen lehto

Pinta-ala: 7.2 ha

Hietamäen lehto on luonnonsuojelukohde, joka koostuu kahdesta luonnonsuojelualueesta (Hietamäen Lehto YSA041807 ja Keltaniemen luonnonsuojelualue LTA202333). Lehto on lehmusta ja vaahteraa kasvava lehtometsäalue. Alueella kasvaa vaateliasta lehtolajistoa.. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 579.

Suositus: SL

25. Taivatlammen luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 0.8 ha

Taivatlammen luonnonsuojelualue (LTA202389) on Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 581. Alueella on jalopuumetsä, jossa kasvaa lehmuk-sia.

Suositus: SL

26. Huonpohjan luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 0.7 ha

Huonpohjan luonnonsuojelualueella (LTA300177) on jalopuumetsä, jossa kas-vaa lehmuksia.

Suositus: SL

27. Vaajankallion luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 0.2 ha

Vaajankallio on luonnonsuojelukohde, joka koostuu kahdesta luonnonsuojelu-alueesta (LTA201017 ja LTA201018). Alueella on jalopuumetsä. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 575.

28. Heponiementien varren luonnonsuojelualueet

Pinta-ala: 1,1 ha

Heponiementien varressa oleva jalopuumetsä, jossa kasvaa lehmuksia. Kohde on suojeltu (LTA201019 ja LTA201020). Päijät-Hämeen maakuntakaavan suo-jelukohde SL573.

Suositus: SL

29. Iso Pukkisaaren luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 1,81 ha

Luonnonsuojelualue (LTA300150) missä on metsälehmusmetsä. Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 590.

Suositus: SL

30. Paskurinpohjan lähdelehto

Pinta-ala: 1,0 ha

Paskurinpohjan lähdelehto on lehtojen suojeluohjelmakohde (LHO040159). Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 509.

Suositus: SL

31. Hyrtiälänkangas

Pinta-ala: 136 ha, kaava-alueen osa 11,3 ha

Hyrtiälänkangas on valtakunnallisesti arvokas harju (HSO040034). Harjualueesta vain alueen pohjoisosa sijoittuu kaava-alueelle.

Suositus: MY

4.3 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet

32. Kärsävuori

Pinta-ala: 5.7 ha

Arvokas kallioalue (KAO040240).

Suositus: MY

33. Honnilanvuoret-Hirvikallio

Pinta-ala: 5.0 ha

Arvokas kallioalue (KAO040239).

Suositus: MY

34. Peltomaanvuoren kallioalue

Pinta-ala: 65.8 ha

Arvokas kallioalue (KAO040230).

Suositus: MY

35. Virtovuori

Pinta-ala: 74.8 ha

Arvokas kallioalue (KAO040228).

Suositus: MY

36. Pässivuori

Pinta-ala: 62.9 ha

Arvokas kallioalue (KAO040229).

Suositus: MY

37. Rutalahden luonnonsuojelualue

Pinta-ala: 0,94 ha

Maakunnallisesti arvokas lehto, jolle on ominaista puronvarren rehevä saniais-lehtokasvillisuus sekä jalojen lehtipuiden runsaus. Alueelle on perustettu luonnonsuojelualue (LTA300005). Päijät-Hämeen maakuntakaavan suojelukohde SL 555.

Suositus: SL

38. Niinivuoren suojelukohde

Pinta-ala: 5.6 ha

Niinivuoren suojelukohde on loivapiirteinen, sekametsätyyppinen lehtoalue, joka koostuu kahdesta luonnonsuojelualueesta (Niinivuoren luonnonsuojelualue LTA300004 ja Peltomaanvuoren luonnonsuojelualue LTA300235). Alueella tavataan kuivaa lehtoa sekä edustavaa tuoretta lehtoa. Kohde on maakunnallisesti arvokas. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suojelukohde SL 595.

Suositus: SL

39. Virtovuoren lehto

Pinta-ala: 1.0 ha

Lehto on jyrkkäpiirteinen rantalehto. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suojelukohde S 502.

Suositus: SL tai S

40. Mattilanojan lehto

Pinta-ala: 3.0 ha

Maakunnallisesti arvokas lehtoalue, jossa on mm. kuivaa rinnelehtoa ja kosteaa puronvarsilehtoa. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suojelukohde S 503.

Suositus: SL tai S

41. Riihilahden niityt

Pinta-ala: 2,2 ha

Riihilahden niityt sijoittuvat arvokkaalle Riihilahden kulttuurimaisema-alueelle. Niityillä on laidunnus loppunut 1990- luvulla. Alueelta on neljä osa-aluetta. Niityt on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. Kasvillisuus on rantaniittyä, tuoretta niittyä, heinäniittyä, kallioketo ja keto. Alueella kasvaa harsaa.

Suositus: ma

42. Lintulahti

Pinta-ala: 20,6 ha

Lintulahti on osoitettu Päijät-Hämeen seutukaavassa arvokkaaksi lintuvedeksi. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue ei ole mukana.

Suositus: Huomioitava mitoituksessa

4.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet

43. Rutalahden Matalapohja

Pinta-ala: 21,3 ha

Linnustollisesti arvokas lahtialue. Muuttoaikainen levähdysalue.

Suositus: Huomioitava mitoituksessa

44. Mustaniemen louhikko

Pinta-ala: 0,14 ha

Kohde on Mustaniemen jyrkällä itärinteellä oleva puuton pienialainen louhikko. Louhikko on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

45. Umpilampi

Pinta-ala: 2,0 ha

Umpeen kasvanut lampi, jossa kasvillisuus on saranevaa ja isovarpurämettä.

Suositus: MY

46. Kausanlammen luhta

Pinta-ala: 1,6 ha

Kausanlammen luhta on Kausanlammen lasku-uoman varrelle kehittynyt sara-ruoholuhta. Luhta on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

47. Sissinvuori

Pinta-ala: 1,0 ha

Sissinvuori on korkea kalliomäki, jolla kasvaa harva luonnontilainen mäntypuusto.

Suositus: MY

48. Rajaoja

Pinta-ala: 1,3 ha

Rajaojan varrella kasvillisuus on suurruoho- ja saniaislehtoa. Rajaojan suulla on rehevää ja monipuolista ranta- ja vesikasvillisuutta. Kohteella pesii mm. ruokokerttunen. Lehto-osa on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: luo

49. Madekiven louhikko

Pinta-ala: 0,05 ha

Kohde on Madekiven eteläpuolella oleva louhikko. Kohteella kasvaa harva luonnontilinen männikkö.

Suositus: MY

50. Liuhtolan rantaniitty

Pinta-ala: 1,5 ha.

Sirkkulahden länsirannalla oleva perinnemaisemakohde. Alueella on metsälaidun, haka ja järvenrantaniittyä. Laidunnus on loppunut 1990 -luvun alussa.

Suositus: ma

51. Väljämäen puronvarsilehto

Pinta-ala: 0,6 ha

Väljämäen puronvarressa kasvillisuus on rehevää lehtoa. Alajuoksu on luonteeltaan metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: luo

52. Lintuvuoren lehto

Pinta-ala: 5,2 ha

Lintuvuoren eteläjyrkänteiden alla oleva lehtokohde, joka on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: luo

53. Ottavuoren jyrkäne

Pinta-ala: 0,3 ha

Ottavuoren järveen viettävä luonteisrinteessä oleva jyrkäne. Kohde on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

54. Karjusaaren länsipuolen luhta

Pinta-ala: 1,0 ha

Rantaluhta koostuu avoluhta-, paju- ja metsäluhtaosista. Kohde on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

55. Tervahaudanmäen luhta

Pinta-ala: 3,6 ha

Laaja rantaluhta, jossa kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista siperiansinivalvatti. Länsirannalla on avoluhtaa, itärannalla on pensasluhtaa ja metsäluhtaa. Kohde on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

56. Myyrävuoren luhta

Pinta-ala: 0,4 ha

Pieni ja kapea rantaluhta. Kohde on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

57. Tupalan luhta

Pinta-ala: 0,2 ha

Pienialainen avoluhta, jonka läpi menee valtaoja. Kohde on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

58. Väljämäen puronvarsiehto

Pinta-ala: 0,6 ha

Väljämäen puronvarressa on rehevä lehto, missä kasvavat mm. mustakonnanmarja, näsiä ja sinivuokko.

Suositus: luo

59. Muikkupohjan luhta ja korpi

Pinta-ala: 0,9 ha

Muikkupohjaan laskevan peratun puron varressa on rehevää kosteikko- ja suokasvillisuutta. Osin kasvillisuus on luhtaa. Puronvarressa on myös ruokoropea. Kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

60. Muikkupohja

Pinta-ala: 0,7 ha

Muikkupohjan pohjukassa on monimuotoinen vesi-, ranta- ja kosteikkokasvillisuutta. Kasvillisuus on osittain luhtaa. Kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

61. Ohniemen suo

Pinta-ala: 0,6 ha

Kohde on luonnontilainen pieni avosuo. Kasvillisuus on luhtaista saranevaa ja isovarpurämettä. Kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

62. Sammallahden luhta

Pinta-ala: 0,1 ha

Lahden pohjukassa oleva kapea ja pienialainen rantaluhta. Lahden pohjukassa on kostea koivikko, missä kasvaa kulleroa. Kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

63. Kollarin luoto

Pinta-ala: 0,07 ha

Kollarin luodolla on pesinyt kalatiirakolonia ja koskeloita sekä lokkilintuja.

Suositus: MY

64. Kiviniemenvuoren louhikko

Pinta-ala: 0,01 ha

Ruotsalaisen koillisrannalla oleva kuusikon varjostama louhikko. Kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

65. Iso Savisaari

Pinta-ala: 5,0 ha

Iso Savisaari on lähes rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon.

Suositus: MY

66. Iso Pirttisaari

Pinta-ala: 19,0 ha

Iso Pirttisaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon. Saarella on erityisesti maisemallista merkitystä.

Suositus: MY

67. Varissaari

Pinta-ala: 1,9 ha

Varissaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon.

Suositus: MY

68. Paunusaari

Pinta-ala: 4,6 ha

Paunusaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon.

Suositus: MY

69. Vähä Pirttisaari

Pinta-ala: 2,0 ha

Vähä Pirttisaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon.

Suositus: MY

70. Vasikkasaaren rantametsä

Pinta-ala: 4,5 ha

Metsä on harvinaisen pyrstötiäisen, kuhankeittäjän ja kultarinnan pesimäaluetta. Metsässä on runsaasti lehtipuuta.

Suositus: MY

71. Korpimaan metsät

Pinta-ala: 21,5 ha

Alueella on runsaasti lehtipuuta. Rantametsissä pesii silmälläpidettävä harmaapäätikka sekä pyrstötiäinen. Lisäksi pesimälinnustoon kuuluu kuhakeittäjä ja kultarinta.

Suositus: MY

72. Kettukallion koillispuolen luhta

Pinta-ala: 2,1 ha

Edustava rantaluhta. Lahden pohjukkaan on muodostunut laaja korte- ja saravaltainen luhta. Kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

73. Tokeenlahti

Pinta-ala: 36,9 ha

Suojainen ja osin ruovikkovaltainen Tokeenlahti on linnustollisesti arvokas. Se on tärkeä vesilintujen pesimä- ja levähdysalue. Lahdella ruokailevat ja pesivät mm. nuolihaukka ja kuikka. Pesimälinnustoon kuuluvat myös rytikerttunen ja luhtahuitti.

Suositus: ei rakentamista

74. Muurahaissaarten luodot

Pinta-ala: 0,2 ha

Muurahaissaarten luodoilla on linnustollista ja maisemallista merkitystä.

Suositus: MY

75. Huhtastenvuoren painanne

Pinta-ala: 0,01 ha

Kuusivaltainen pieni luonnontilainen suopainanne. Kohde on metsälain tarkoitama erityisen tärkeä elinympäristö.

Suositus: MY

76. Riihilahti

Pinta-ala: 4,4 ha

Arvokas lintualue.

Suositus: luo

FCG Planeko Oy